

HULLER + SCHELD ARCHITEKTEN GbR  
BASLER STRASSE 115 79115 FREIBURG

## Kostenberechnung nach DIN 276

neuer Ergänzungsbau mit 24 Pflegeplätzen, ohne Aussenanlagen  
Grundlage: Baugesuch, Plandatum vom 27.04.2016

### Bauvorhaben:

Ergänzungsbau am  
Pflegeheim Markgräflerland Weil a. R.  
Römerstraße 55  
79576 Weil am Rhein

### Bauherr:

Eigenbetrieb Heime  
des Landkreises Lörrach  
Schloßstraße 1  
79415 Bad Bellingen

### Gebäude:

Bruttorauminhalt (BRI,) mit Verb.gang, mit Fluchttreppe, mit Tiefgründung	4.788,00 m <sup>3</sup>	524,05 € / m <sup>3</sup>
Bebaute Fläche (BF)	416,00 m <sup>2</sup>	
Bruttogrundrissfläche BGF(a)	1.231,00 m <sup>2</sup>	
Nettogrundrissfläche NGF(a)	1.039,00 m <sup>2</sup>	2.414,96 € / m <sup>2</sup> NGF
Anzahl der Pflegeplätze	24,00 St	104.547,63 € / Platz
NGF/ Bettplatz =	43,29 m <sup>2</sup>	

	Netto	Brutto incl.	
	€	19,00%	
	€	€	
Summe Kostengruppe 100			
Summe Kostengruppe 200	18.940,00 €	22.538,60 €	0,90%
Summe Kostengruppe 300	1.189.447,00 €	1.415.441,93 €	69,77%
Summe Kostengruppe 400	515.418,51 €	613.348,03 €	30,23%
Summe Kostengruppe 500			
Summe Kostengruppe 600	90.645,00 €	107.867,55 €	4,30%
Summe Kostengruppe 700	294.073,11 €	349.947,00 €	13,95%
<b>Summe KGR 100 - 700</b>	<b>2.108.523,62 €</b>	<b>2.509.143,11 €</b>	123,68%
Summe KGR 300 - 500	1.704.865,51 €	2.028.789,96 €	100,00%

**Gesamtsumme Brutto : 2.510.000,00 €**

Preisstand: Mai 2016 erstellt : Freiburg 04.08.2016 Sohnius

**Kostenauflistung nach Gewerken****Neuer Ergänzungsbau****Pflegeheim Markgräflerland Weil a. R.****Alle Gewerkssummen in € incl. MwSt. !!**

000			500	Starkstrom	141.253,00
010			510	Schwachstrom	103.530,00
020	Hausanschluss		520	Blitzschutz (in Starkst.)	
030	Verbrauchsgebühren		530	Telefon	
040			540	Brandmeldeanlage	
050			550	Hubwannen	
060	Baufeld freimachen	22.538,60	560	Trafo	
070	Abbruch-/Rückbauarbeiten	24.228,40	570	Notstrom	
080			580	Gebäudeautomation	13.090,00
090			590	Rauch- u. Wärmeabzug	
100	Erd-,Mauer-,Betonarbeiten	521.719,80	600	Aufzug	
110	Fertignasszelle	205.239,30	610	Kühlräume+ Kältetechnik	
120	Gerüst	19.658,80	620		
130	Zimmerer		630	Beleuchtung (in Starkst)	
140	Dachabdichtg.+Dachbegrün.	49.057,75	640		
150			650	Einbaumöbel	10.234,00
160	Blechener	10.840,90	660	Groß-Kücheneinrichtung	
170	Trockenbau, Abgeh.Decken	41.185,90	670	Wohnbereichs-/Teeküchen	67.830,00
180	Putz-Innen	36.866,20	680	Spiegelschränke	
190	Maler	36.699,60	690	Schilder	3.034,50
200	Putz-Außen, WDVS	126.854,00	700	Feuerlöscher	1.190,00
210	Fliesen/ Estrich	4.191,18	710	Sanitäraustattung	6.265,35
220	Kunststein Fensterbänke	3.207,05	720	lose Möblierung	79.682,40
230	Naturstein		730	Pflegebetten u. Nachttische	
240			740	Geräte	
250	Bodenbeläge/ Estrich	68.615,40	750	EDV	
260	Anpassarbeiten an Bestand	28.560,00	760	Vorhänge, Wäsche	16.743,30
270			770	Küchenaustattung	
280			780	Aussenanlagen	
290	Bewegliche Trennwände		790		
300			800	Sonstiges	7.735,00
310	Alu-Fensterelemente.	33.343,80	810		
320	Kunststofffenster	85.394,40	820	Aussengeräte	
325	Metall-Gl.-Fassade		830		
340	Sonnenschutz	40.965,75	840	Baureinigung	6.640,20
350	Verdunkelung		850	Architekt	
360	Handläufe + Wandschutz	11.650,10	860	Gartenarchitekt	
370	Schreiner		870	Statik, Prüfstatik	
380	Türblätter./ Sanitärrennw.	11.138,40	880	Bodengutachten	
390	Alu-Glas-Türelem., innen	24.990,00	890	Haustechniker HLS	
400	Lüftungszentrale		900	Haustechniker E	
410	Schliessanlage	4.760,00	910	Zusammenf. Baunebenkosten	349.947,00
420	Schlosser, Fluchttrep., Balkon	23.800,00	920	Vermessung	
430			930	Brandschutzgutachten	
440	Glas-Schiebetür Haupteing.		940	Projektsteuerer	
450	Stahl-Brandschutztüren+Stahlz.	6.664,00	950	Behördliche Prüfungen	
460	Heizung	117.631,50	960	Energieberatung	
470	Sanitär	107.596,23	970	Lichtpausen	
480	Lüftung	34.571,30	980	Sonstige Baunebenkosten	
490	tech. Wärmedämmung (in San)		990	Eigenleistungen Bauherr	
				<b>Summe incl. MwSt.</b>	<b>2.509.143,11</b>

**Kostenberechnung nach DIN 276****Neuer Ergänzungsbau****Pflegeheim Markgräflerland Weil a. R.**

Kostegrp.	Gewerk	Feinelement / Beschreibung	Menge	Einh.	EP (netto) €	GP (brutto) € incl. MwSt.
<b>100</b>		<b>Grundstück</b>			Summe	
<b>100</b>		<b>Grundstück</b>			Summe	
<b>200</b>		<b>Herrichten und Erschließen</b>			Summe	<b>22.538,60</b>
<b>210</b>		<b>Herrichten</b>			Summe	<b>22.538,60</b>
	060	Entfernen Mast- u. Pollerleuchten (in Kosten Elektro enthalten)				
	060	Entfernen Pergola+ Rankhilfen	1,00	p	2.000,00	2.380,00
	060	Entfernen Infotafeln	2,00	St	200,00	476,00
	060	Umsetzen Infotafel	1,00	St	1.000,00	1.190,00
	060	Baumfällarbeiten	4,00	St	300,00	1.428,00
	060	Wegbefestigungen im Baufeld entf.	920,00	m2	13,00	14.232,40
	060	Räumen der Geländeoberfläche	680,00	m2	3,50	2.832,20
<b>220</b>		<b>öffentliche Erschließung</b>			Summe	
<b>230</b>		<b>nichtöffentliche Erschließung</b>			Summe	
<b>240</b>		<b>Ausgleichsabgaben/ Sonstiges</b>			Summe	
<b>300</b>		<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>			Summe	<b>1.415.441,93</b>
<b>310</b>		<b>Baugrube</b>			Summe	<b>112.645,40</b>
	070	Abbruch Rampe Haupteingang	1,00	p	3.000,00	3.570,00
	070	Abbruch Treppe Haupteingang	1,00	p	3.000,00	3.570,00
	070	Abbruch Balkone Bauteil 7	3,00	St	2.000,00	7.140,00
	070	Abbruch Lichtschacht UG, Bauteil 7	1,00	St	2.000,00	2.380,00
	070	Abbruch Wand Fluchttreppe, BT. 2	1,00	p	3.000,00	3.570,00
	070	Abbruch Betonmauern Parkplätze	40,00	m	60,00	2.856,00
	070	Abbruch Betonmauern Haupteingang	12,00	m	80,00	1.142,40
	100	Baustelleneinrichtung	1,00	p	22.000,00	26.180,00
	100	Provisorium für Sicherung Hauptzug.	1,00	p	10.000,00	11.900,00
	100	Oberboden im Baufeld abschieben	400,00	m2	3,00	1.428,00
	100	Baugrubenaushub lösen+ abtransp.	1.350,00	m3	20,00	32.130,00
	100	Fundamentaushub lösen+abtransp.	174,00	m3	25,00	5.176,50
	100	Arbeitsraum auffüllen mit angel. Mat.	300,00	m3	30,00	10.710,00
	100	Aushub Rigole lt.Angabe IB Bühle	17,00	m3	30,00	606,90
	100	Verfüllg.Kies Rigole lt.Angabe IB Bühle	8,00	m3	30,00	285,60
<b>320</b>		<b>Gründung</b>			Summe	<b>49.093,45</b>
	100	Sauberkeitsschicht	410,00	m2	6,00	2.927,40
	100	PE- Folie	410,00	m2	1,50	731,85
	100	Streifenfundament	46,00	m3	280,00	15.327,20
	100	Einzel-/Stützenfundamente	10,00	m3	280,00	3.332,00
	100	St-Beton-Bodenplatte, 16 cm	375,00	m2	60,00	26.775,00
	100	Gründung Fluchttreppe (in Fundm.enth.)				

**Kostenberechnung nach DIN 276****Neuer Ergänzungsbau****Pflegeheim Markgräflerland Weil a. R.**

Kostegrp.	Gewerk	Feinelement / Beschreibung	Menge	Einh.	EP (netto) €	GP (brutto) € incl. MwSt.
<b>330</b>		<b>Außenwände</b>			Summe	<b>419.635,65</b>
	100	St-Betonwand UG, 25 cm+Stahl	340,00	m2	102,00	41.269,20
	100	Dichtschlämme	270,00	m2	12,00	3.855,60
	100	Wärmedämmung Styrodur, Sockelber.	165,00	m2	35,00	6.872,25
	100	Noppenfolie, Sockelbereich	270,00	m2	6,00	1.927,80
	100	St-Betonwand EG-2.OG, 17,5 cm+Stahl	640,00	m2	93,00	70.828,80
	180	Innenputz	580,00	m2	22,00	15.184,40
	190	Rauhfaser+ Anstrich+sonst.Malerarb.	580,00	m2	13,00	8.972,60
	190	Zulage für Glasfaser,Flure,Aufenth.	348,00	m2		
	200	Sockelputz	165,00	m2	40,00	7.854,00
	200	Aussenputz, EG-2.OG	700,00	m2	45,00	37.485,00
	200	WDVS, Polystyrol, 20 cm	700,00	m2	75,00	62.475,00
	310	Verb.gang, KU-Fenster-Elemente	54,00	m2	330,00	21.205,80
	310	Stahltür-Elemente zur Fluchttreppe	3,00	St	1.000,00	3.570,00
	310	Zulage f. Fluchtwegsicherg.	4,00	St	1.800,00	8.568,00
	320	Kunstst.-Fenster, 3-fach	225,00	m2	300,00	80.325,00
	320	Fensterbänke aussen, Alu	142,00	m	30,00	5.069,40
	220	Fensterbank innen, Kunststein	77,00	m	35,00	3.207,05
	340	Raffstoreanlagen	255,00	m2	135,00	40.965,75
<b>340</b>		<b>Innenwände</b>			Summe	<b>272.617,10</b>
	100	Innenwände, KSL/HLZ, 17,5-24 cm	28,00	m2	120,00	3.998,40
	100	St-Betonwand EG-2OG, 17,5 cm+Stahl	440,00	m2	93,00	48.694,80
	100	Stahlbetonstützen, einschl. Stahl	115,00	m	140,00	19.159,00
	110	Wände 50-70mm Fertignasszelle	540,00	m2	50,00	32.130,00
	110	Fliesen + Abdichtg. Fertignasszelle	300,00	m2	54,00	19.278,00
	110	Malerflies+Anstr.Wände Fertignassz.	170,00	m2	14,50	2.933,35
	110	Schiebetüre Fertignasszelle	24,00	St	650,00	18.564,00
	170	Trockenbauwände,150mm,doppelt	115,00	m2	65,00	8.895,25
	170	Trockenbauwände,250mm,doppelt	11,00	m2	80,00	1.047,20
	170	Vorsatzschalen 75 mm	245,00	m2	62,00	18.076,10
	170	senkr. Verkleidung Heizg.Steigleitung	80,00	m	25,00	2.380,00
	180	Innenputz	820,00	m2	22,00	21.467,60
	180	Stützen nur klarer Anstrich ohne Spachtel	18,00	m2	10,00	214,20
	190	Rauhfaser+ Anstrich+sonst.Malerarb.	1.270,00	m2	13,00	19.646,90
	210	Wandfliesen Küchenzeile	18,00	m2	50,00	1.071,00
	360	keine Händläufe	103,00	m		
	360	Eckschutz Edelstahlwinkel, h=1,2 m	102,00	St	20,00	2.427,60
	360	Wandschutz PVC-Platten	310,00	m	25,00	9.222,50
	380	Türblätter Standard Röhrenspan		St	360,00	
	380	Türblätter 37dB, ohne Bodendichtg	24,00	St	390,00	11.138,40
	390	Stahl-Türelem. F30, 2-fl, Feststell	6,00	St	3.500,00	24.990,00
	450	Stahl-Türelem. F30, 1-fl	4,00	St	900,00	4.284,00
	170	Stahlzargen Trockenbau	24,00	St	105,00	2.998,80

**Kostenberechnung nach DIN 276****Neuer Ergänzungsbau****Pflegeheim Markgräflerland Weil a. R.**

Kostegrp.	Gewerk	Feinelement / Beschreibung	Menge	Einh.	EP (netto) €	GP (brutto) € incl. MwSt.
<b>350</b>		<b>Decken / Böden</b>			Summe	<b>281.490,93</b>
	100	Betondecken, 20 cm+ Stahl	1.150,00	m2	90,00	123.165,00
	100	Unterzüge+ Stahl	29,00	m	75,00	2.588,25
	100	Durchbrüche+ Aussparungen 40x60	35,00	St	150,00	6.247,50
	100	Durchbrüche+ Aussparungen klein	80,00	St	65,00	6.188,00
	110	Boden Fertignasszelle	122,00	m2	75,00	10.888,50
	110	Dämmung Boden Fertignasszelle	122,00	m2	27,00	3.919,86
	110	Bodenfliesen Fertignasszelle	122,00	m2	80,00	11.614,40
	110	Decke Fertignasszelle	122,00	m2	53,00	7.694,54
	110	Decke Fertignassz., Malerflies+Anstr.	122,00	m2	17,50	2.540,65
	170	Abgehängte Decken GK	55,00	m2	41,00	2.683,45
	170	Ecophon Akkustikplatten Aufenth.	66,00	St	65,00	5.105,10
	190	Decken schalungsrauh + Anstrich	700,00	m2	9,00	7.497,00
	190	GK Decken i. Verb.g Raufaser+ Anstr.	35,00	m2	14,00	583,10
	200	Dämmung unter Kellerdecke	400,00	m2	40,00	19.040,00
	210	Bodenfliesen rutschfest, Küchenzeile	38,00	m2	69,00	3.120,18
	250	WD+Trittsch.20 mm 1+2OG	620,00	m2	14,00	10.329,20
	250	WD+Trittsch.70 mm EG	310,00	m2	20,00	7.378,00
	250	Anhydritestrich, 45 mm	930,00	m2	16,00	17.707,20
	250	Bodenbelag PVC	930,00	m2	30,00	33.201,00
	250	Zulage f. PVC Planken Holzoptik, entfäl		m2	2,00	
<b>360</b>		<b>Dächer</b>			Summe	<b>111.693,40</b>
	100	Betondecke, 20 cm+ Stahl	390,00	m2	90,00	41.769,00
	100	Attikaaufkantg., Beton+Stahl+Schöck	12,00	m3	400,00	5.712,00
	100	Durchbrüche+ Aussparungen klein	25,00	St	65,00	1.933,75
	140	Voranstr.+Dampfsp.+WD PS 24-36cm +Abdichtg.+ ext Dachbegrünung	390,00	m2	95,00	44.089,50
	140	Durchdringungen eindichten	25,00	St	65,00	1.933,75
	140	Absturzsicherung, Anschlagpunkte	17,00	St	150,00	3.034,50
	160	Attikaabdeckung + UK	110,00	m	60,00	7.854,00
	160	Dachrinne und Dachrand Verb.g.	11,00	m	60,00	785,40
	160	Fallrohre	50,00	m	37,00	2.201,50
	450	Stahl-Aussentüre, Ausgang a.Flachd.	1,00	St	2.000,00	2.380,00
<b>370</b>		<b>Baukonstruktive Einbauten</b>			Summe	<b>84.847,00</b>
	650	Einbauschränke, raumhoch, Aufenth.	7,00	m	800,00	6.664,00
	650	Wandregale, Lagerr./Technik	20,00	m	150,00	3.570,00
	670	Teeküchen Wohngruppen	3,00	St	15.000,00	53.550,00
	670	Zulage für halbgewerb. Spülmasch.	3,00	St	4.000,00	14.280,00
	690	Schilder pauschal	1,00	P	2.550,00	3.034,50
	760	Vorhangschienen	150,00	m	21,00	3.748,50
<b>390</b>		<b>sonst. Maßnahmen Baukonstruktion</b>			Summe	<b>83.419,00</b>
	260	Anpassung an angrenz.Bestand BT 7	1,00	p	12.000,00	14.280,00
	260	Anpassung an angrenz.Bestand Banane	1,00	p	12.000,00	14.280,00
	120	Flächengerüst	1.210,00	m2	9,50	13.679,05
	120	Innenausleger Gerüst	1.210,00	m2	2,50	3.599,75
	120	Treppenturm	1,00	St	2.000,00	2.380,00
	420	Stahl-Fluchttreppe umsetzen+anpass.	1,00	St	20.000,00	23.800,00
	410	Schließanlage (Erweiterung)	1,00	p	4.000,00	4.760,00
	840	Baureinigung	930,00	m2	6,00	6.640,20

**Kostenberechnung nach DIN 276****Neuer Ergänzungsbau****Pflegeheim Markgräflerland Weil a. R.**

Kostegrp.	Gewerk	Feinelement / Beschreibung	Menge	Einh.	EP (netto) €	GP (brutto) € incl. MwSt.
-----------	--------	----------------------------	-------	-------	--------------	------------------------------

<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>						Summe	<b>613.348,03</b>
<b>410</b>		<b>Wasser, Abwasser, Gas</b>				Summe	<b>171.856,23</b>
	470	lt. KB IB Bühler	1,00	p	90.417,00		107.596,23
	110	Anteil Fertignassz. lt. KB IB Bühler	24,00	p	2.250,00		64.260,00
	470	sonstiges					
<b>420</b>		<b>Wärmeversorgung</b>				Summe	<b>124.771,50</b>
	460	Wärmeversorgung lt. KB IB Bühler	1,00	p	98.850,00		117.631,50
	110	Anteil Fertignassz. lt. KB IB Bühler	24,00	p	250,00		7.140,00
	460	Sonstiges					
<b>430</b>		<b>Lufttechnische Anlagen</b>				Summe	<b>34.571,30</b>
	480	Lufttech. Anlagen lt. KB IB Bühler	1,00	p	29.051,51		34.571,30
	110	Anteil Fertignassz. lt. KB IB Bühler (in Kosten luft. Anlagen enthalten)					
	480	Sonstiges					
<b>440</b>		<b>Starkstrom</b>				Summe	<b>158.389,00</b>
	500	Starkstromanlagen lt.KB PB Müller	1,00	p	118.700,00		141.253,00
	110	Fertignasszellen lt.KB PB Müller	24,00	St	600,00		17.136,00
	500	Sonstiges					
<b>450</b>		<b>Schwachstrom</b>				Summe	<b>110.670,00</b>
	510	Fernmelde lt.KB PB Müller	1,00	p	87.000,00		103.530,00
	110	Lichtruf Fertignassz. lt.KB PB Müller	24,00	St	250,00		7.140,00
	510	Sonstiges					
<b>460</b>		<b>Förderanlagen</b>				Summe	
	600						
<b>470</b>		<b>nutzungsspezifische Anlagen</b>				Summe	
	520	Blitzschutz in Summe G 500 enthalten					
<b>480</b>		<b>Gebäudeautomation</b>				Summe	<b>13.090,00</b>
	580	Automationssyst. lt.KB PB Müller	1,00	p	11.000,00		13.090,00
<b>490</b>		<b>sonst. Maßnahmen techn. Anlagen</b>				Summe	
	490	Techn. WD in Summe G 470 enthalten					

**Kostenberechnung nach DIN 276****Neuer Ergänzungsbau****Pflegeheim Markgräflerland Weil a. R.**

Kostegrp.	Gewerk	Feinelement / Beschreibung	Menge	Einh.	EP (netto) €	GP (brutto) € incl. MwSt.
-----------	--------	----------------------------	-------	-------	--------------	------------------------------

<b>500 Außenanlagen</b>						Summe
<b>510</b>		<b>Geländeflächen</b>				Summe
	780	siehe separate KB HSA				
<b>520</b>		<b>Befestigte Flächen</b>				Summe
	780	siehe separate KB HSA				
<b>530</b>		<b>Baukonstruktionen in Außenanlagen</b>				Summe
	780	siehe separate KB HSA				
<b>540</b>		<b>Techn. Anlagen in Außenanlagen</b>				Summe
	780	siehe separate KB HSA				
<b>550</b>		<b>Einbauten in Außenanlagen</b>				Summe
	780	siehe separate KB HSA				
<b>590</b>		<b>sonst. Maßnahmen für Außenanlagen</b>				Summe
	780	siehe separate KB HSA				
	780	siehe separate KB HSA				

<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>						Summe	<b>107.867,55</b>
<b>610</b>		<b>Ausstattung</b>				Summe	<b>107.867,55</b>
	700	Feuerlöscher	1,00	p	1.000,00		1.190,00
	710	Sanitärausstattung	81,00	St	65,00		6.265,35
		Seifen-, Desinf.- Handtuch-Spender					
	720	lose Möbelerung Bewohnerzim	1,00	p	48.480,00		57.691,20
	720	lose Möbelerung Aufenthaltsber.	1,00	p	18.480,00		21.991,20
	730	Pflegebetten aus Bestand					
	730	Nachttische aus Bestand					
	740	Geräte					
	750	EDV					
	760	Vorhänge, Wäsche	1,00	p	10.920,00		12.994,80
	800	sonst. Ausstattg., Speisetransportwagen	1,00	St	5.000,00		5.950,00
	800	Bilder Deko	1,00	p	1.500,00		1.785,00
<b>620</b>		<b>Kunstwerke</b>				Summe	

**Kostenberechnung nach DIN 276****Neuer Ergänzungsbau****Pflegeheim Markgräflerland Weil a. R.**

Kostegrp.	Gewerk	Feinelement / Beschreibung	Menge	Einh.	EP (netto) €	GP (brutto) € incl. MwSt.
-----------	--------	----------------------------	-------	-------	--------------	------------------------------

<b>700</b>		<b>Baunebenkosten</b>			Summe	<b>349.947,00</b>
<b>710</b>		<b>Bauherrenaufgaben</b>			Summe	
	940	Projektsteuerung				
<b>720</b>		<b>Vorbereitung der Objektplanung</b>			Summe	
<b>730</b>		<b>Architekten u. Ingenieurleistungen</b>			Summe	<b>349.947,00</b>
	910	Baunebenkosten zusammengefasst nach Angabe Projektsteuerung	1,00	p	294.073,11	349.947,00
	850	Architekt Phase 1-4				
	850	Architekt Phase 5-9 (GU-Anteil)				
	860	Freianlagen				
	870	Tragwerksplanung (GU)				
	890	Tech.Ausrüstung HLS, 1-4				
	890	Tech.Ausrüstung HLS, 5-9(GU-Anteil)				
	900	Tech.Ausrüstung E, 1-4				
	900	Tech.Ausrüstung E, 5-9 (GU-Anteil)				
	960	Energieberatung				
<b>740</b>		<b>Gutachten und Beratung</b>			Summe	
	749	930 Brandschutzgutachten				
	744	920 Vermessung				
		Schadstoffuntersuchung				
	743	880 Bodengutachten				
<b>750</b>		<b>Kunst</b>			Summe	
<b>760</b>		<b>Finanzierung</b>			Summe	
<b>770</b>		<b>allgemeine Baunebenkosten</b>			Summe	
	970	Pausen, Kopien, Modell				
	950	Behördl. Gebühren/ Abnahmen				
<b>790</b>		<b>sonstige Baunebenkosten</b>			Summe	