Vorlage 154/2018 - Anlage 1

Projekt:	**Neubau Grünschnitt-Häckselplatz in Weil am Rhein, Gemarkung Haltingen; Flst. 5552/6**
Bauausführungszeit:	2018
Kostenstand:	Kostennote
Basis Kostennote:	Kostenkennwerte nach DIN 276 Planungsstand vom Juni 2018
Kostenrahmen:	Baukosten ohne KG 100 Grundstück, KG 600 Ausstattung und KG 700 Baunebenkosten
Aufstelldatum:	19.06.2018

I. Übersicht Bauleistungen und Invest

	Titel / Position	Einh.	Menge	EP	**GP**
1	**Baustelleneinrichtung**				
1.1	Baustelleneinrichtung	psch	1,00	20.000,00 €	20.000 €
1.2	Bauvermessung und Bestandsaufnahme	psch	1,00	3.000,00 €	3.000 €
	Zwischensumme				**23.000 €**
2	**Rück- und Umbauarbeiten**				
2.1	Rückbau Asphaltbefestigung bestehender Häcks platz	m²	120,00	15,00 €	1.800 €
2.2	Rückbau Megabloc-Überdachung und Transport zum neuen Häckelplatz	psch	1,00	5.000,00 €	5.000 €
2.3	Rückbau Betriebscontainer und Transport zum neuen Häckselplatz	psch	1,00	500,00 €	500 €
2.4	Rückbau bestehendes Tor	psch	1,00	1.000,00 €	1.000 €
	Zwischensumme				**8.300 €**
3	**Erdarbeiten**				
3.1	Bodenabtrag	m³	700,00	15,00 €	10.500 €
3.2	Bodenaustausch	m³	120,00	35,00 €	4.200 €
3.3	Planum Verkehrsflächen	m²	2000,00	1,00 €	2.000 €
3.4	Bodenaushub Sammelbecken OFW	m³	200,00	20,00 €	4.000 €
	Zwischensumme				**20.700 €**
4	**Befestigungsarbeiten**				
4.1	Asphaltbefestigung (säurebeständig)	m²	2000,00	63,00 €	126.000 €
4.2	Schotterfläche Abwassersammelbecken	m²	500,00	8,50 €	4.250 €
4.3	Randbefestigungen	lfm	200,00	35,00 €	7.000 €
4.4	Fahrbahnmarkierungen	psch	1,00	800,00 €	800 €
4.5	Megablocs als Anschubwand; Höhe ca. 2,0 m	lfm	60,00	350,00 €	21.000 €
	Zwischensumme				**159.050 €**
5	**Entwässerungsarbeiten**				
5.1	Straßeneinläufe	Stk	6,00	1.000,00 €	6.000 €
5.2	Rohrgräben	lfm	150,00	70,00 €	10.500 €
5.3	Grundleitungssystem DN 100-200 Schmutzwass	lfm	150,00	20,00 €	3.000 €
5.4	Schachtbauwerk	Stk.	1,00	2.000,00 €	2.000 €
5.5	Sammelbecken OFW (100m³)	Stk.	1,00	50.000,00 €	50.000 €
	Zwischensumme				**71.500 €**
6	**Zaunbauarbeiten**				
6.1	Doppelstabmattenzaun; Höhe min. 2m	lfm	200,00	65,00 €	13.000 €
6.2	Flügeltor (Doppelflügel)	Stk	1,00	3.000,00 €	3.000 €
6.3	Flügeltor (einflügelig)	Stk	1,00	1.000,00 €	1.000 €
	Zwischensumme				**17.000 €**
7	**Elektroarbeiten**				
7.1	Mastleuchten LED inkl. Lichtmast Bereich Grüns	Stk	2,00	1.050,00 €	2.100 €
7.2	LED-Strahler Bereich Kompostverkauf	Stk	2,00	300,00 €	600 €
7.3	Grabenarbeiten	lfm	100,00	25,00 €	2.500 €
7.4	Kabelleerrohre	lfm	100,00	10,00 €	1.000 €
7.5	Kabel für Kabelleerrohr	lfm	100,00	3,50 €	350 €
	Zwischensumme				**6.550 €**
	Summe netto				**306.100 €**

II. Übersicht sonstige Leistungen

Notstromaggregat	Stk.	1,00	2.500,00 €	2.500 €
Elektroplanung	psch.	1,00	3.000,00 €	3.000 €
Ingenieurshonorar Planung	psch.	1,00	40.000,00 €	40.000 €
sonstige Gutachten	psch.	1,00	10.000,00 €	10.000 €
Genehmigungskosten	psch.	1,00	5.000,00 €	5.000 €

Übertrag Kostennote Bau: **306.100 €**

Summe: **366.600 €**