BAB 98 Abschnitte 8/9 Hauenstein – AS Tiengen-West

Gemeinsame Sitzung der Kreistage
Lörrach und Waldshut

Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr

Die
Autobahn

DEGES

Johannes Kuhn, Projektleiter
DEGES Zweigstelle Stuttgart

2. Mai 2023 Kursaal Bad Säckingen

Agenda

- Übersicht Vorzugsvariante
- Beteiligungsverfahren
- Bewertungsmethodik im Variantenvergleich
- Beschreibung der Vorzugsvariante aus technischer Sicht
- Beschreibung der Vorzugsvariante aus umweltfachlicher Sicht
- Gesamtfazit
- weiterer Planungsablauf

- Sachstand Abschnitte 5 und 6

Projektüberblick

Gesamtübersicht der einzelnen Abschnitte der A 98

Vorstellung der Vorzugsvariante

Übersichtsplan der Vorzugsvariante Variante B2a

Beteiligungsprozess zur Variantenuntersuchung

Beteiligungsprozess A 98

- **Projektplattform**
www.a98-im-dialog.de
- **6 Sitzungen der Planungswerkstatt mit Prüfaufträgen + Exkursion**
- **4 Sitzungen des Begleitgremiums**
- **Stakeholderworkshop + öffentliche Veranstaltungen**

Variantenvergleich

Erarbeitung der Varianten

Variantenvergleich

Erarbeitung der Varianten

(Stand November 2019 / PW 1)

Schritt 1: PRÜFAUFTRÄGE

Übersicht Prüfaufträge A98 Hauenstein- AS Tiengen West

Lfd. Nr.	Thema	Verortung	Prüfauftrag	Bearbeitungsstand/ Information	Stand Nov. 2020
1	Anschlussstellen	Hauenstein	Bereich Abfahrt Hauenstein: Die Anbindung der K6542 nach Hochsall so bestehen bleiben.		Das Verkehrsgutachten gibt erste Aufschlüsse, inwieweit eine Anbindung der K6542 direkt an eine Anschlussstelle der A98 erfolgen kann bzw. muss. Eine Anbindung der K6542 an das nachgeordnete Netz (innerstädtische Erschließung) muss generell sichergestellt werden. Weiter muss zur Verortung der Anschlussstellen der grundsätzliche Trassenverlauf der A98 ebenfalls in die Überlegungen mit einbezogen werden.
2	Wasserschutzgebiete	Albrück	Bitte den Schutzgebietsstatus des Wasserschutzgebietes Bannhaag überprüfen zu beachten: Anschluss Krankenhaus		Der Schutzgebietsstatus des Wasserschutzgebietes Bannhaag wurde beim Landesamt für Umwelt BW nochmals abgefragt und mit den vorliegenden Daten verglichen.
3	Geologie	Waldshut	Geologische Oberflächenuntersuchung (Hangrutschung) zu beachten: Hangrutschung		Die Hinweise in Bezug auf Hangrutschungen und brüchige Gesteinsschichten haben wir zur Kenntnis genommen. Im Zuge der beauftragten geologischen Beurteilung zur Variantenfindung werden diese Themen näher betrachtet, untersucht und bewertet.
			Bodenqualität hinsichtlich landwirtschaftlicher Aspekte		Die Bodenqualität hinsichtlich landwirtschaftlicher Aspekte wird im Zuge der Bearbeitung des Schutzgutes Boden in der Umweltverträglichkeitsstudie und des Landschaftsverfahrens Berichtsamt berücksichtigt und bewertet.

Ergebnis

Übersicht der Varianten

(Stand Oktober 2021 / PW3b)

- Taltrasse: A1, A2, A3, A4 „bestandsnah B 34“ Unterschiede im Bereich Albert / Abfahrt Hauenstein
- Taltrasse: B1a, B2a, B3 „bahnparallel“ Unterschiede in der Gradiente (Querung Albta)
- Bergtrasse: C1a, C1aT, C2, C2aT „mod. Riedtrasse“ Unterschiede im Bereich Liedermatte / Eschbach
- Kombination: D, Da „Kiesenbach“

Bewertungsmethodik - Variantenvergleich

Vorbereitung des Variantenvergleichs

- Abschichtung und Auswahl der Varianten
 - Taltrassen: A2, A3, B2a, B3
 - Bergtrassen: C1a, C2aT
 - Kombination: Da

- Strukturierte, ergebnisoffene Bewertung aller Varianten anhand einheitlicher Bewertungskriterien

- Zielsetzung: **genehmigungsfähige Variante**

Übersicht zur Methodik

Übersicht zur Methodik - Belange und Hauptkriterien (Grundlage RE 2012)

Formalisiertes Bewertungsverfahren

1. Raumstrukturelle Wirkungen, Städtebau

Vorrangfläche Regionalplanung
Bodenschutzwald (SG Boden)
Erholungswald (SG Landschaft)
Landwirtschaft
Forstwirtschaft
Freiraumschutz
Regionale Grünzüge/ Grünzäsuren
Entwicklung Achse, Zentrale Orte
Einschränkung/ Förderung Kommunalplanung
Veränderung städtebaulicher Strukturen
und Funktionen

3. Entwurfs-/Sicherheits- und Bautechnik

Trassierung
Lagetrassierung
Höhentrassierung
Form und Anordnung der Knotenpunkte
Verkehrssicherheit
Baudurchführung und techn. Realisierbarkeit
Erdmengenbilanz
Baugrund

2. Verkehrliche Beurteilung

Be- und Entlastungswirkung
Qualität Verkehrsablauf
Autobahn und nachgeordnetes Netz
Verknüpfung mit Netz und Erreichbarkeiten
Reisezeit

4. Umwelt

Mensch
Tiere
Biotopverbund
Pflanzen
Landschaft
Boden
Fläche
Grundwasser
Oberflächenwasser
Klima/ Luft
Kultur/Sachgüter

5. Kosten und Wirtschaftlichkeit

Investitionskosten
Folgekosten

Argumentative Bewertung

Gebiets- und Artenschutz

Berücksichtigung fachlicher Bewertungskriterien und Anwendung von Fachkonventionen zur Beurteilung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen bzw. Verletzung artenschutzrechtlicher Tatbestände auf der vorgelagerten Planungsebene.

Ergebnis der formalisierten Bewertung

Technische Belange, RVS und UVS

Gesamtbewertung Planungswerkstatt 3b	Gewichtung	Variante A2		Variante A3		Variante B2a		Variante B3		Varianten C1a		Variante C2aT		Variante Da	
1 Raumstrukturelle Wirkung und Städtebau	14%	3,02	0,42266	3,35	0,46928	3,79	0,53088	2,82	0,39522	1,60	0,22414	3,25	0,45472	3,52	0,49238
2 Verkehrliche Beurteilung	22%	3,20	0,704	3,58	0,7876	3,95	0,869	3,94	0,8668	3,56	0,7832	3,24	0,7128	3,92	0,8624
3 Entwurfs- und Sicherheits- technische Beurteilung, bautechnische Realisierbarkeit	9%	1,29	0,1161	1,41	0,1269	3,28	0,2952	2,31	0,2079	3,66	0,3294	3,11	0,2799	3,08	0,2772
4 Umwelt	46%	1,98	0,91264	2,40	1,1017	3,72	1,71258	2,35	1,08192	2,58	1,18542	4,04	1,85932	3,68	1,69464
5 Kosten des Vorhabenträgers	9%	4,44	0,3996	3,74	0,3366	2,34	0,2106	3,74	0,3366	3,06	0,2754	2,42	0,2178	1,90	0,171
	100%		2,56		2,82		3,62		2,89		2,80		3,52		3,50

- hier beispielhaft: Gewichtungen der einzelnen Kriterien aus dem Gremium der PW 3b
- zur Absicherung des Ergebnisses: Sensitivitätsbetrachtung mit insgesamt 8 Szenarien (z. B. hohe bis sehr hohe Gewichtung von Mensch/Umwelt oder Kosten)

Ergebnisse zum Gebietsschutz

- A2, A3 und B2a verursachen die geringsten Beeinträchtigungen
- B3, Ca1, Ca2T und Da führen zu erheblichen Beeinträchtigungen von prioritären Lebensraumtypen

Ergebnisse zum Artenschutz

- B2a, Da, C2aT = Varianten mit geringsten artenschutzfachlichen Betroffenheiten von besonders entscheidungserheblichen Artengruppen
- B2a ist die Variante mit den insgesamt geringsten Konflikten

Ergebnis der Gesamtabwägung

Vorzugsvariante B2a aus technischer Sicht

Beschreibung der Vorzugsvariante B2a

Beschreibung der Vorzugsvariante B2a

Beschreibung der Vorzugsvariante B2a

Übersicht der wesentlichen Ingenieurbauwerke

Bauwerksbezeichnung	Bauwerkslänge (m)	Max. dH zum Gelände (m)
Brücke Luttingen	ca. 20 m	LH: ca. 4,70 m
Tunnel Albert/ Albruck	ca. 4.000 m	geschlossene Bauweise
Tunnel Waldshut	ca. 5.530 m	geschlossene Bauweise
Bahnbrücke	ca. 80 m	LH: ca. 7,40 m
Brücke Industriegebiet	ca. 20 m	LH: ca. 4,70 m
Brücke L 161 / Schlücht	ca. 180 m	LH: ca. 4,70 m
Brücke B34	ca. 20 m	LH: ca. 4,70 m

Fazit: 64 % der Strecke werden in bzw. über Ingenieurbauwerke geführt

Variante B2a aus umweltfachlicher Sicht

Anforderungen an die umweltfachliche Verträglichkeit einer Variante

Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP):

Der Leitgedanke der UVP ist der Grundsatz der **Umweltvorsorge**.

Ziel einer umweltgerechten Planung ist, **Umweltkonflikte frühzeitig zu erkennen** und durch intelligente Planung soweit wie möglich zu **vermeiden** oder zu **minimieren**.

Eine Vorzugsvariante sollte aus Sicht aller Schutzgüter zu geringstmöglichen Umweltauswirkungen führen.

Natura-2000-Gebiete gemäß Bundesnaturschutzgesetz und EU-Richtlinie

Eine Vorzugsvariante sollte möglichst zweifelsfrei FFH-verträglich sein.

Falls sich eine solche Variante nicht finden lässt, sollte ausgeschlossen werden können, dass sich im Rahmen der Ausnahmeprüfung später eine andere Variante als FFH-verträglicher und zumutbar erweisen könnte.

Artenschutz gemäß Bundesnaturschutzgesetz und EU-Richtlinie

Eine Vorzugsvariante sollte möglichst in geringem Umfang artenschutzrechtliche Konflikte auslösen.

Für deren Zulassung sollten keine bzw. eine geringe Anzahl artenschutzrechtlicher Ausnahmen benötigt werden.

Raumwiderstandsanalyse

Gebietsschutz

Artenschutz

Ergebnis der Gesamtabwägung

Gesamtfazit

Variante B2a - Gesamtfazit

- In der durchgeführten planerischen Gesamtabwägung sind alle erkennbaren technischen und umweltfachlichen Belange berücksichtigt.
- Aufgrund der sehr strengen und strikten Rechtsfolgen sind der Gebiets- und der Artenschutz entscheidend. Dadurch ergeben sich in Bezug auf die Genehmigungsfähigkeit deutliche Vorteile für die Talvarianten.
- Der Trassenverlauf von Variante B2a mit den langen Tunneln berücksichtigt bestmöglich die vorhandenen Siedlungs- und Verkehrsinfrastruktur und die topografischen und naturräumlichen Voraussetzungen im Hochrheintal am Rand zum Südschwarzwald.

Variante B2a - Gesamtfazit

Die Ziele der Region, wie z.B.

- die direkte Anbindung der Gewerbegebiete und des geplanten Klinikums
- die möglichst direkte Anbindung des Grenzübergangs WT-Koblenz
- die Vermeidung der Zerschneidung von Gemeindeteilen und die Berücksichtigung gemeindlicher Entwicklungsmöglichkeiten
- die Vermeidung von Eingriffen in Natura-2000-Gebiete
- die verkehrliche Entlastung der Ortsdurchfahrt Waldshut
- die Vermeidung von verkehrlichen Mehrbelastungen (Rückverlagerungen) in die Ortsdurchfahrten Albruck und Dogern

werden durch die Vorzugsvariante B2a bestmöglich berücksichtigt und erfüllt.

weiterer Planungsablauf

Weiterer Planungsablauf

Beteiligungsprozess A 98 im Dialog

der Fokus lag auf der Variantenfindung

- Abschluss der eigentlichen **Beteiligung** mit Vorstellung der Vorzugsvariante

Kommende Schritte ...

- Online-Dialog als Input für die nachfolgenden Planungsphasen
- Fortlaufende **Information**
- Kontakt zu Gremien

Online-Dialog Website

Sachstand Abschnitte 5 und 6

Projektüberblick

Gesamtübersicht der einzelnen Abschnitte der A 98

Abschnitt 5 Rheinfelden - Schwörstadt

Abschnitt 5 Rheinfeldern - Schwörstadt

- Verkehrsgutachten, Schalltechnische Untersuchung und Stickstoffdepositionsberechnung sind beauftragt und in Bearbeitung
- Die Überarbeitung der Objektplanung Verkehrsanlagen ist beauftragt
- Derzeit laufen Abstimmungen zu den umweltfachlichen Fragestellungen am Rand des FFH-Gebiets Dinkelberg/Röttler Wald, Teilgebiet Hollwanger Wald

Abschnitt 6 Schwörstadt – AS Murg

Abschnitt 6 Schwörstadt – AS Murg

- die planerische Optimierung der Trasse ist in Arbeit (Bereich Gewerbegebiet Nagelfluh in Wehr, AS Wehr und AS Murg)
- die Entwurfsvermessung wird Ende April abgeschlossen
- die Baugrunduntersuchungen sind in Vorbereitung
- die faunistischen Kartierungen für die Vorzugsvariante laufen
- das Vergabeverfahren für die Vorplanung der Brückenbauwerke läuft

Ansprechpartner

DEGES Deutsche Einheit
Fernstraßenplanungs-
und -bau GmbH

Königstraße 1A
70173 Stuttgart

Johannes Kuhn
Projektleiter
Baden-Württemberg

Telefon 0711 982931-0
kuhn@deg.es.de