

Betriebsgebäude und Waagehaus Deponie Scheinberg

Kostengruppe		Kosten in € netto			
		eingeschossig		zweigeschossig	
		massiv	Holz	massiv	Holz
200	Herrichten / Erschließen	61.250			
	Provisorium	82.500	52.500	82.500	52.500
	Leitungsverlegungen	36.000			
300	Baukonstruktionen				
	Betriebsgebäude	499.000	549.000	453.500	493.000
	Waagenhaus	45.000			
	Überdachung	72.000			
400	Technische Anlagen				
	Betriebsgebäude	421.600		414.500	
	Waagenhaus	26.250			
500	Außenanlagen	96.000		57.600	
700	Nebenkosten	307.900	320.400	285.150	295.025
Zwischensumme		1.647.500	1.672.500	1.533.750	1.545.625
Preissteigerung bis Ausf. (4 %)		65.900	66.900	61.350	61.825
Unvorhergesehenes (5 %)		82.375	83.625	76.688	77.281
Gesamtkosten (netto)		1.795.775	1.823.025	1.671.788	1.684.731
Gesamtkosten (brutto)		2.136.972	2.169.399	1.989.427	2.004.830